Технический дизайн-проект

МО г. Люберцы ул. 3-е почтовое отделение д 74.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование чертежа	Примечания
1	Титульный лист	
2	Общие данные	
3	План монтажа перегородок (1:75)	
4	План расстановки мебели и оборудования (1:75)	
5	План потолков и электроосвещение (1:75)	
7	План напольных покрытий (1:75)	
8	План расположения розеток (1:75)	
9	Принципиальная схема электроснабжения квартиры	
10	Слаботочная сеть. Принципиальная схема.	
11	Водоснабжение и канализация. Принципиальная схема.	
12	Схема разверток и видов стен.	
13	Санузел. Развертка стен.	
14	Вид 1	
15	Вид 2, Вид 3	
16	Вид 4	

Ведомость отделки помещений (без учета подрезки)

№/П	Полы		Стены		Потолки	
	Вид отделки	Кол-во м2	Вид отделки	Кол-во м2	Вид отделки	Кол-во м2
1 этаж						
Прихожая	Керамогранит 60Х60	14,9	Обои под покраску. Окраска водоимульсионной краской	13,2	Натяжной потолок	14,9
Гостиная	Паркетная доска	17,9	Обои под покраску. Окраска водоимульсионной краской	25,5	Улучшенная окраска водоимульсионной краской. Цвет белый матовый	20,0
Кухня	Керамогранит 60Х60	10,2	Обои под покраску. Окраска водоимульсионной краской. Фартук согласовать дополнительно.	22,9 2,4	Улучшенная окраска водоимульсионной краской. Цвет белый матовый	10,2
Санузел	Керамогранит под дерево.	3,0	Керамогранит под мрамор. 30Х60. фон Керамогранит под мрамор. 30Х60. декор	18,5 3,3	Натяжной потолок	4,4
Детская	Паркетная доска	13,1	Обои под покраску. Окраска водоимульсионной краской Фото обои	23,0 12,5	Улучшенная окраска водоимульсионной краской. Цвет белый матовый	13,1
Спальня	Паркетная доска	13,1	Обои под покраску. Окраска водоимульсионной краской Фото обои	24,0 11,0	Улучшенная окраска водоимульсионной краской. Цвет белый матовый	13,1

Дополнительные объемы.

Потолочный карниз-74 п.м. (без учета подрезки)
Плинтус из мдф-63 п.м. (без учета подрезки)
Площадь откосов окон около 5 м2.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

План монтажа перегородок (1:75)



Дополнительные пожелания

1. Планируется замена окон и подоконников
2. Откосы выполнить из влагостойкого ГКЛ и последующей шпаклевкой и окраской влагостойкой краской.
3. Положение импостов окон и направление открываний согласовывается дополнительно.
4. Вновь возводимые уступы для шкафов выполнить из газоблоков 80 мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

План монтажа перегородок (1:75)

Лист 3

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

План расстановки мебели и оборудования (1:75)



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

План расстановки мебели и оборудования (1:75)

Лист 4

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

План потолков и электроосвещение (1:75)



Ведомость выключателей

Наименование	Кол-во. шт.
Выключатель одноклавишный	8
Выключатель двухклавишный	6
Переключатель (проходной)	6
Перекрестный переключатель	1

-Люстра

-Точечный светильник

-Накладной светильник

-Подвесной светильник

-Выключатель одноклавишный

-Выключатель двухклавишный

-Переключатель

-Перекрестный выключатель

-Настенный светильник

-БП диодной ленты

Диодная лента

Высота установки выключателей (1000 мм. от ч.п.). Расстояние от наличника по центру блока 100-150 мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	План потолков и электроосвещение (1:75)	Лист 5

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

План потолков (1:75)



-Люстра

-Точечный светильник

-Накладной светильник

-Подвесной светильник

-Потолочный карниз 120НХ55 мм.

Потолочные карнизы дополнительно фиксировать саморезами.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

План потолков (1:75)

Лист 6

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

План напольных покрытий (1:75)



Тепый пол. Маты. 12 м2

Терморегулятор

Керамогранит

Тип пола паркетная доска

Паркетную доску укладывать согласно рекомендации производителя.

В санузле выполнить обмазачную цементную гидроизоляцию.

Использовать усиленный клей для керамогранита.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

План напольных покрытий (1:75)

Лист 7

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

План расположения розеток (1:75)



Условные обозначения:

–Розетка с защитным контактом 220в.

IP 44 –Розетка с защитным контактом влагостойкая 220в.

Инт –RJ 45 розетка

RCA –RCA розетка (тюльпан)

–Выключатель в блоке с розеткой

–Вывод провода

Ведомость розеток

Наименование	Кол-во. шт.
Розетка с защитным конт. 220	41
Розетка с защитным конт. 220 IP 44	3
Розетка RJ-45	5
Розетка RCA (тюльпан)	1

Высота установки розеток 250 мм от чп. если неуказано иное.
План смотреть с развертками стен помещений.
Положение неуказанных розеток разметить на месте.

Рекомендации

1. Заменить электощит.
2. Установить слаботочный щит. Установить активный разветвитель для тв
3. Для проводки использовать только серую гофру
4. Для розеток использовать кабель 2.5 мм для освещения 15мм для электроплиты 4 мм.
5. Выполнить уравнивание потенциалов в мокрой зоне
6. Все розетки использовать с защитой от детей.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

План расположения розеток (1:75)

Лист 8

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Принципиальная схема электроснабжения квартиры



Провода на розетки 2.5 мм трехжильный.
На освещение 1.5 (двухжильный) Между проходнымим 2 провода двухжильные или один трехжильный.
На варочную 4 мм.
Использовать серую гофру. Соединения выполнить клемниками Wago.
Концы розеток выводить с запасом не менее 30 см.
Места установки распаек и трасс проводов нанести на исполнительную схему.
Завод щитка в кв. выполнить соответствующим проводом и с соответсвующим сечением. Соединение выполнить при помощи муфты.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Принципиальная схема электроснабжения квартиры	Лист 9

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Слаботочная сеть. Принципиальная схема.



Использовать FTP провод
Трассы закладывать в серой гофре.
Нанести на исполнительную схему все трассы

						Слаботочная сеть. Принципиальная схема.	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		10

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Водоснабжение и канализация. Принципиальная схема.





Схема подключения бойлера



Монтаж выполнить трубой REHAU STABIL или металлопластовой трубой VALTEC (или аналогичной) с пресс-фитингами.
Использовать гребенки FAR с цветной маркировкой трасс.
В сантехшкафу подписать все потребители и нанести на исполнительную схему.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Водоснабжение и канализация. Принципиальная схема.	Лист 11

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Схема разверток и видов стен.



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

Схема разверток и видов стен.

Лист
12

Формат А4

Санузел. Развертка стен.







Шов плитки 1 мм.
Затирка Lugato
Монтаж инсталяции см. тех данные производителя





Заглубить ванну под плитку на 10 мм.
Щель заделать силиконовым герметиком Gerisit в цвет плитки

Экран выполнить из газоблока или аквапанели.



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Санузел. Развертка стен.	Лист 13

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А3

Вид 1



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Вид 1	Лист 14

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Вид 2



Линейная подсветка

Вид 3



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Вид 2, Вид 3	Лист 15

Формат А3

Вид 4



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Вид 4	Лист 16

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

DO
WHAT MAKES
YOU HAPPY