

ТЗ на отделочные работы

Частный дом, Истринский р-н МО, 50 км от МКАД, на участке бытовка с 4 кроватями, летний душ, вода, эл-во.

Кирилл

ksss977@mail.ru

+7(916) 6698631

Работы	Ед. изм.	Кол-во	цена	работы	материалы
Пол мансарды					
Монтаж черновой обрешетки для удержания утеплителя. Либо подшив дюймовой доски под лагами с шагом 250мм в просвете. Либо черепные бруски на лаги и укладка отрезков дюймовой доски на бруски с шагом 250мм в просвете.	M2	64			В наличии
Пароизоляция по черновой обрешетке	M2	64			
Укладка утеплителя (лайт баттс скандик) 100мм (2*50мм) между лаг	M2	64			В наличии
Пароизоляция по лагам (сверху утеплителя)	M2	64			
Монтаж обрешетки пола над лагами с выравниванием в горизонт. Шаг требуемый для укладки фанеры	M2	52			
Монтаж фанеры на обрешетку пола. 1 слой фанеры березовой ФК 21 мм	M2	52			
Стены, потолок и перегородки мансарды					
Монтаж контробрешетки наклонных стен с выравниваем плоскости. Рейка 20*90 строганная	M2	67			
Устройство каркасов вертикальных стен (7,25*0,85 м – 2 шт)	M2	12			
Устройство каркасов перегородок	M2	13			
Монтаж контробрешетки потолка с выравниваем плоскости. Рейка 20*90 строганная	M2	5			
Обшивка ОСП наклонных стен	M2	67			
Обшивка ОСП вертикальных стен	M2	12			

Обшивка ОСП перегородок с 2 сторон	М2	13			
Обшивка ОСП потолка	М2	5			
Откосы на 2 мансардных окна	М.П.	5,8			
2 дверных проема в перегородках под двери 0,7*2м					
Устройство каркасов перегородок из металлопрофиля под ГКЛ					
Монтаж каркасов перегородок из сдвоенного металл профиля 50мм (высота 1 этажа 3 м, второго 2,9м) на втором этаже сверху крепление каркаса к деревянным балкам перекрытия. Только каркасы, обшивка ГКЛ будет потом	М2	81			



мансарда