

Объемы работ

Бетонирование бассейна	17,65м ³
Бетонирование гаража	66,62м ³
Вывоз грунта	236,71м ³

Конструкция основания чаши бассейна:

Геотекстиль 300 гр/м	- 50 м ² ;
Профильная мембрана PLANTER	- 50 м ² ;
Песок	- 8,0 м ³ ;
Арматура д.12 А3	- 80 пм;
Бетон М200 на гранитном щебне	- 2,5м ³ ;

Материалы ж/б. чаши бассейна:

Арматура А3 д.12	- 1700пм;
Арматура А3 д.10	- 200пм;
Арматура А3 д.8	- 170пм;
Арматура А3 д.6	- 140пм;
Бетон М300 на гранитном щебне	- 17,65м ³ ;
Пенопласт экструзионный Т.50 (1,2 х 0,6)	- 60,0м ² ;