

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1107.2021

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Козф.	Кол-во расч.	Примеч
Фундамент					
Выемка техногенного грунта	м3	139	1,26	175	
Песок карьерный средней крупности	м3	158	1,26	199	
Георешетка Фортис ГР 160/100	м2	33	1,10	36	
Винтовые сваи д. 108/300 L=3м	шт	34		34	с оголовками
Геотекстиль плотность 300гр/м2	м2	280	1,15	322	термообработанный
Профилированная мембрана	м2	111	1,10	122	
Пеноплекс Комфорт 50мм	м3	0,52	1,05	0,55	торец плиты
Пеноплекс Комфорт 50мм	м3	3,00	1,05	3,15	отмосстка
Полэтиленовая пленка плотность 250мкм	м2	70,00	1,05	73,50	
Бетон В25Ф150W6	м3	27,80	1,05	29,19	
Арматура ϕ 12 А500	к2	1782	1,10	1960,0	
Арматура ϕ 8 А240	к2	147	1,10	162,0	
Вязальная проволока	к2			30	
Фиксаторы защитного слоя 40мм	шт			330	
Закладные					
Труба ПВХ 110мм рыхая	мп	29	1,10	32	
Тройник ПВХ 110мм рыхий 45 градусов	шт	3		4	
Колено ПВХ 110мм рыхее 45 градусов	шт	8		9	
Труба ПВХ 160мм рыхая	мп	2		2	гильза
Труба ПНД Ф63мм	мп	16		18	ХВС
Труба ПНД/ПВД гофрированная красная 63мм	мп	10		12	
Возведение стен					
Гидроизоляция отсечная Технониколь 60см	мп	42	1,1	46	
Parotherm 51	м3	4,8	1,02	5	
	шт	163	1,02	166	
Parotherm 38 thermo	м3	72,0	1,02	73	
	шт	3276	1,02	3342	
Parotherm 25	м3	15,7	1,02	16	
	шт	710	1,02	724	
Parotherm 20	м3	2,9	1,02	3	
	шт	131	1,02	134	
Parotherm 12	м3	10,5	1,02	11	
	шт	752	1,02	767	
Parotherm ТМ	к2	6672	1,1	7 339	
Кирпич полнотелый 1НФ керамический	шт	1071	1,05	1 125	красный
Раствор М100	м3	0,56	1,1	0,62	
Кирпич облицовочный 1НФ 250х120х65	шт	12028	1,05	12 629	
Раствор М100	м3	5,54	1,1	6,09	облицовочная кладка
Объем кладочный работ	м3	28,3			облицовочная кладка
Раствор М100	м3	2,36	1,1	2,60	зазор
Перекрышки					
ЗПБ-16-37				2	перекрышка
ЗПБ-18-27				5	перекрышка
ЗПБ-25-37				6	перекрышка
Пеноплекс Комфорт общей толщиной 130мм	м3	0,46	1,05	0,48	перекрышки
Бетон В25Ф150W6	м3	0,44	1,05	0,46	перекрышка Пр5
Арматура ϕ 12 А500	к2	25	1,10	27	перекрышка Пр5
Арматура ϕ 8 А240	к2	15	1,10	16	перекрышка Пр5
Уголок стальной 50х75	мп	18	1,2	21	перекрышка Пр6
Система подвесных перекрышек Vault					
Хомут SK 50-170	шт			71	
Хомут SU 50-45	шт			71	

Арматура RND/Z-50	мп			48	
Перемычки на скошенные окна					
Уголок стальной 120x120	мп	9	1,2	11	облицовка
Базальтовая сетка Parotherm BM 0,4м	мп	420	1,05	441	
Сетка метал-ая ϕ 3,5 яч. 50x50мм	м2			30	
Пеноплекс Комфорт общей толщиной 130мм	м3	0,60	1,05	0,63	перемычки
Столбы монолитные 6 шт					
Бетон В25Ф150W6	м3	1,32	1,05	1,39	
Арматура ϕ 12 А500	к2	75	1,10	83	
Арматура ϕ 8 А240	к2	44	1,10	48	
Плита перекрытия 1 этажа					
Бетон В25Ф150W6	м3	11,36	1,05	11,93	
Арматура ϕ 12 А500	к2	1518	1,10	1670	
Арматура ϕ 8 А240	к2	101	1,10	111	
Пеноплекс Комфорт 100мм	м3	0,73	1,05	0,77	
Кровля дома					
Минеральная вата плотность 35кг/м3	м3	22	1,05	23	
Пароизоляционная пленка	м2	111	1,30	144	
Гидроветрозащитная мембрана	м2	161	1,30	209	
Кровельный азратор	шт			10	
50x200	м3	3,90	1,10	4,3	
200x200	м3	1,74	1,10	1,9	
100x200	м3	0,50	1,10	0,6	
50x50	м3	1,40	1,10	1,5	
25x100	м3	3,00	1,10	3,3	
ОСБ 9мм	м2	161	1,20	193	
Подкладочный ковер	м2	161	1,30	209	
Мягкая черепица	м2	161	1,30	209	
Кровля террасы, крыльца, входной группы					
Гидроизоляционная пленка	м2	46	1,30	60	
50x200	м3	0,60	1,10	0,7	
Лист монолитного поликарбоната 2,05x3,05x10мм	шт	6		6	ссылка на произв
Перекрытие террасы, крыльца, подкровельные силовые элементы					
200x200	м3	1,80	1,10	2,0	
50x200	м3	1,28	1,10	1,4	
ОСБ 9мм	м2	23	1,10	25	
Домкрат с шпилькой М30	шт			3,00	
50x200	м3	1,28	1,10	1,41	
150x150	м3	0,45	1,10	0,50	
100x200	м3	0,38	1,10	0,42	
Полиэтиленовая пленка плотность 250мкм	м2	23,00	1,05	24,15	