

Техническое задание
на строительство забора по адресу - Уфимский район,
с. Булгаково, ул. Луговая, д.30

1. Произвести демонтаж старого забора, включая два отдельно стоящие столба со стороны фасада дома.
2. Использовать столбы - трубы металлические от демонтированного старого забора для строительства нового забора.
3. Строительство забора произвести по приведенному в техническом задании эскизу.
4. Вид покрытия забора - профнастил типа Н10.40 0.5.
5. Приведенные в эскизе размеры между столбами могут уточняться, исходя из размеров приобретённого профнастила.
6. Длина забора должна соответствовать размерам приведенным в эскизе.
7. Высота забора 1,7 метра.
8. Высота столбов забора не менее 2,2 метра.
9. Шаг столбов 2,416 метра.
10. Столбы чередуются - один кирпичный/один труба металлическая.
11. Заделка столбов - частичное бетонирование.
12. Столбы въездной группы заделываются на глубину 1,5 метра полным бетонированием.
13. Количество рядов прожилин - две прожилины размера 40*20.
14. Столбы металлические и прожилины покрываются грунтовкой.
15. Ленточный фундамент и кирпичный цоколь отсутствует.
16. Кирпич для столбов - полуторный силикатный кабаковский (закуплен и завезен на участок).
17. Кирпичные столбы размером 382*382 выкладываются на высоту 1,7 метра.
18. Кирпичные столбы покрываются металлическими колпаками.
19. RAL Цвет профнастила и колпаков - 3005 Вишнёвый.
21. Покрытие профнастила - полимер односторонний.
22. Толщина профнастила 0,5 мм.
23. При строительстве столбов въездной группы монтируются закладные детали для откатных ворот.
24. Готовится яма под силовую бетонную раму для установки направляющих и электропривода ворот.
25. Подводка кабеля (ПВС 2*1,5) к месту установки привода откатных ворот.
26. Верх забора по периметру, включая откатные ворота и калитку, должен находиться на одном уровне.
27. Электричество, вода, временное хранение на участке имеется.

