

## Смета ремонтно-строительных работ, ул. Бориса Пастернака, д. 8

№ п/п	Наименование работы	Единица измерения	Цена	Объем	Стоимость	Примечание
<b>1</b>	<b>Полы</b>					
1.1	Стяжка пола	кв.м.		63,0		Песко-цемент с керамзитом, толщина 7-10 см
1.2	Гидроизоляция пола	кв.м.		8,0		Мастика
1.3	Укладка керамической плитки	кв.м.		31,0		Коридор и кухня — одна и та же плитка, 23 кв.м.
1.4	Укладка подложки	кв.м.		32,0		Рулоны («Turplex»)
1.5	Укладка паркетной доски	кв.м.		32,0		«Tarket»
<b>2</b>	<b>Стены</b>					
2.1	Межкомнатные стены	кв.м.		65,0		газоблок, клей
2.2	Штукатурка	кв.м.		175,0		грунт, ротбанд
2.3	Шпаклевка	кв.м.		175,0		грунт, сетка, вентонит
2.4	Шпаклевка финишная	кв.м.		145,0		
2.5	Покраска	кв.м.		145,0		
2.6	Поклейка обоев	кв.м.		30,0		
2.7	Укладка керамической плитки	кв.м.		17,0		с/у, кладовка, фартук на кухне
2.8	Монтаж перегородок	кв.м.		10,0		с/у
2.9	Плинтус	м.		60,0		мдф
<b>3</b>	<b>Потолки</b>					
3.1	Шумоизоляция	кв.м.		55,0		минеральная вата
3.2	Подвесной потолок	кв.м.		63,0		гипсокартон, лента, отверстия под светильники
3.3	Шпаклевка	кв.м.		63,0		грунт, сетка
3.4	Покраска	кв.м.		63,0		
<b>4</b>	<b>Электрика</b>					
4.1	Розетки, выключатели	шт.		68,0		штробление, гофра, подрозетники
4.2	Электрощиток	шт.		1,0		перенос, сборка, подключение
<b>5</b>	<b>Сантехника</b>					geha
5.1	Ванная	шт.		5,0		полотенчик, душ, г/душ, умывальник, унитаз
5.2	Туалет	шт.		2,0		умывальник, унитаз
5.3	Кухня	шт.		2,0		мойка, посудомоечная машина
5.4	Кладовка	шт.		1,0		стиральная машина
5.6	Отопление	шт.		3,0		подводка и подключение радиаторов
<b>6</b>	<b>Прочее</b>					
6.1	Вентиляция	м.		2,5		короб в кладовке
	<b>Итого:</b>					